



Mise en palier  
Volets de capot fermés.

Freins, pression vérifiée.  
Train sorti verrouillé, **verte allumée**, visuel.  
Moteurs vérifiés, (PA 23').  
Pompe, phare (selon cas).  
Volets vérifiés (1/3), volets de capot fermés,  
Essence réservoirs sélectionnés  
Huile, (pression, température)  
et température culasse dans le vert.

Freins, sans objet.  
Train rentré, vérifié, **ambre allumé**.  
Moteurs vérifiés, (33' - 2600 tr - 100lbs)  
Pompe, phare, vérifié OFF.  
Volets rentrés, volets de capot ouverts.  
Essence réservoirs sélectionnés  
Huile, (pression, température)  
et température culasse  
dans le vert.

Obstacles franchis ou  
Environ 300 ft :  
**Volets rentrés.**

Vario. positif.  
Alti. Confirme.  
**Roues freinées.**  
**Manette train UP.**

Mise en puissance  
(lentement) sur freins :

Paramètres moteurs vérifiés,  
(PA 36' - 2800 tr - 140lbs).  
Huile, (pression, température)  
et culasse dans le vert

Plein riche, plein petit pas, vérifiés,  
Pompe et phare (selon cas).  
Essence sur secteur vert, vérifié.  
Train vérifié, **verte allumée**, visuel.  
Vitesse annoncée,  
Talons au plancher,  
annoncé "paré atterrissage".

Début étape de base

Voir n°06